



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót

Remont dachu w budynku Fundacji

Inwestor: DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń

Zakres robót polegających na Remoncie dachu w budynku Fundacji obejmuje demontaż starego i wykonanie nowego pokrycia dachowego o powierzchni 1.030,89 m² i składa się z następujących prac z podstawą ich wyceny:

1. demontaż wentylatorów przemysłowych, średnica otworów do 400 mm	36,00	szt.	KNR-W- 4-02 40213-01	
2. demontaż wywietrzników dachowych	26,00	szt.	KNR-W- 4-02 40206-01	
3. rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	1.030,89	m ²	KNR-W- 4-01 0518-06	
4. rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	1.030,89	m ²	KNR-W- 4-01 0518-07	
5. rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	180,85	m ²	KNR-W- 4-01 0535-08	
6. rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku	180,85	mb	KNR-W- 4-01 0535-04	
7. rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	38,00	mb	KNR-W- 4-01 0535-06	
8. wymianę elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi :	50,00	mb	KSNR 2 0403-02	
➤ krawędziaki iglaste wymiarowe, nasycone gr. 28-45 mm kl. II	0,80	m ³		
➤ drewno okrągłe na stemple budowlane				
➤ bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. III	1,25	m ³		
➤ deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III	0,25	m ³		
	0,15	m ³		
9. łączenie (poziomowanie) połaci dachowych z tarcicy nasyconej pod pokrycie płytami OSB:	1.030,89	m ²	KSNR 2 0403-02	
➤ deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl. II	6,19	m ³		





Fundacja Daj Szansę

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,
przeznaczamy 1,5% podatku



Nasz numer KRS 0000023710

➤ łąty iglaste nasycone kl. II	12,37	m3		
10. pokrycie dachu płytami drewnianymi OSB gr. 25 mm pojedynczo:	1.030,89	m2	KNR 0-21 4007-03	
➤ płyty OSB gr. 25 mm	1.133,98	m2		
11. pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo:			KNR-W 2-02 0504-02	
➤ papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4.2 ICOPAL	1.216,45	m2		
➤ papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5.2 SBS ICOPAL	1.216,45	m2		
12. obróbki z papy nawierzchniowej profilowanie spadków:			KNR-W 2-02 0504-03	
➤ papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	31,73	m2		
13. obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej:			KNR-W2-02 0514-02	
➤ blacha stalowa ocynkowana, płaska gr. 0,7 mm szer. 1000 mm, waga 5,7 kg/m2	1.091,12	kg		
14. montaż z blachy stalowej ocynkowanej rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm:			KNR-W2-02 0522-02	
➤ rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm	186,28	mb		
15. montaż z blachy stalowej ocynkowanej rur spustowych o śr. 12 cm:	38,00	mb	KNR-W2-02 0527-03	
➤ blacha stalowa ocynkowana, płaska gr. 0,7 mm szer. 1000 mm, waga 5,7 kg/m2				
16. montaż kominków wentylacyjnych izolowanych FLOW 160P/IS/500 w kolorze czarnym:			KNR 2-17 0152-02	
➤ kominek wentylacyjny FLOW 160P/IS/500 czarny	12	szt.		
17. obróbki z papy nawierzchniowej - kominy wentylacyjne:			KNR-W2-02 0504-03	
➤ kominek IVT 110	1	szt.		
➤ papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	31,73	m2		
18. demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	170,85	mb	KNNR 9 0601-07	
19. demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej	38,00	mb	KNNR 9 0601-08	
20. montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm instalacji odgromowej na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim:	170,85	mb	KNR 5-08 0606-01	
21. montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. do 10 mm instalacji odgromowej na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim:	35,82	mb	KNR 5-08 0606-03	





Fundacja Daj Szansę

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego,
przeznaczamy 1,5% podatku



Nasz numer KRS 0000023710

22. montaż podpór z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na konstrukcji na śruby:	20	szt.	KNR 0601-08	5-08
➤ podpory naciągowe	20	szt.		
➤ śruba rzymska długa	5	szt.		
➤ śruba rzymska krótka	20	szt.		
23. montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej:			KNR 0619-01	5-08
➤ zacisk instalacji odgromowej, stalowy, ocynkowany do połączeń rynny dachowej z przewodem	10	szt.		
➤ opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej	10	szt.		
24. łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych:			KNR 0618-01	5-08
➤ złączka do instalacji odgromowej odgałęźna "krzyżowa" drut-drut dwuśrubowa	50	szt.		
25. badanie i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar);	1	szt.	KNNR 1304-03	5
26. badanie i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar);	11	szt.	KNNR 1304-04	5
27. wywóz i utylizacja papy;	1.030,89	m2	wycena indywidualna	
28. wywóz i utylizacja pozostałych materiałów powstałych podczas robót rozbiórkowych;	1	kpl	kalkulacja własna	
29. odzysk złomu.	280	kg	wycena indywidualna	



Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń

tel. +48 56 648 23 63, e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl

nr konta bankowego: PKO BP S.A. II o. Toruń 30 1020 5011 0000 9802 0012 9346

NIP 879-17-46-182